Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero e difesa degli insediamenti 1^, 2^ e 3^ fase
2. Ricostruzione di marginamenti e difesa dell'insediamento urbano di Treporti - primi quattro stralci (Cavallino)
3. Ricostruzione rive del canale dei Bari (Cavallino)
4. Ricostruzione riva in corrispondenza di via Navarrino (Lido)
5. Difesa dell'abitato di Malamocco (Lido)
6. Ristrutturazione riva in località Alberoni (Lido)
7. Difesa dell'insediamento urbano di S. Pietro in Volta 1° e 2° stralcio (Pellestrina)
8. Difesa dell'abitato di Pellestrina – quattro stralci funzionali (Pellestrina)
9. Sistemazione area banchinamento Cà Roman (Pellestrina)
10. Ristrutturazione rive a S. Erasmo (laguna nord)
11. Ristrutturazione rive a Mazzorbo (laguna nord)
12. Ristrutturazione riva a S. Alvise (Venezia)
13. Ristrutturazione riva cantiere ex Opere marittime a Cannaregio (Venezia)
14. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca 1°, 2° e 3° stralcio (Venezia)
15. Ristrutturazione riva a S. Elena – Giardini (Venezia)
16. Ristrutturazione riva a S. Elena – Morosini (Venezia)
17. Messa in sicurezza del molo e delle lanterne dell'isola di S. Giorgio – interventi urgenti (Venezia)
18. Consolidamento banchine dell'Arsenale – interventi urgenti (Venezia)
19. Difesa del percorso dei Tolentini (Venezia) – in Accordo di programma con il Comune di Venezia
20. Sistemazione rive e difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, primi quattro stralci
21. Difesa dei quartieri Tombola e Borgo S. Giovanni (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, 1° stralcio
22. Sistemazione zona Lusenzo interno (Chioggia)
23. Protezione del Forte di S. Andrea (bocca di porto di Lido)

Attività in corso

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero a difesa degli insediamenti 4^,5^e 6^ fase
2. Interventi a difesa dell'abitato di Treporti ed aree annesse dalle acque alte 5° stralcio: interventi di messa in sicurezza del marginamento in via Vivaldi a Treporti (1^ fase), sistemazione delle chiaviche (2^ fase) e ulteriori interventi di protezione di sponda (3^ fase) (Cavallino)

3. Marginamento a Lido – Via Coletti (Lido)

4. Difesa dell'abitato di Alberoni, lato sud-est (Lido) in Accordo di programma con il Comune di Venezia

5. Interventi di difesa degli abitati di Malamocco e Alberoni (Lido) nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune di Venezia

6. Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento e dei presidi posti a difesa dell'abitato di Pellestrina (Pellestrina)

7. Completamento in direzione nord delle opere di difesa dell'abitato di Pellestrina, lato laguna (Pellestrina)

8. Ristrutturazione rive a S. Giuliano 1° e 2° stralcio (gronda lagunare)

9. Difesa dell'abitato di S. Erasmo 1° e 2° stralcio (laguna nord)

10. Difesa dell'abitato di Murano 1° stralcio (laguna nord)

11. Difesa dell'abitato di Torcello (laguna nord)

12. Interventi di difesa dell'insediamento urbano di Mazzorbo: marginamento lato sud-est (laguna nord)

13. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca (Venezia), 4°,5° e 6° stralcio

14. Rive sud Giudecca e Sacca Fisola nord (Venezia)

15. Ricostruzione delle rive dei Giardini Napoleonici – in Accordo di programma con il Comune di Venezia (Venezia)

16. Ripristino del marginamento antistante l'ex macello a S. Giobbe (Venezia)

17. Interventi per il ripristino delle rive delle Fondamente Nuove – messa in sicurezza del Ponte Donà (Venezia)

18. Intervento di messa in sicurezza del molo di San Giorgio Maggiore 2^ fase (Venezia)

19. Indagini storico architettoniche sull'Arsenale Militare (Venezia) e indagini propedeutiche alla progettazione degli interventi (Venezia)

20. Ricostruzione della difesa spondale dell'area edificata a nord dell'Arsenale di Venezia – Rive Casermette (Venezia)

21. Intervento di messa in sicurezza del "Reparto delle Galeazze" e "Fonderie" presso l'Arsenale (Venezia)

22. Difesa Insula di San Marco 1° stralcio (Venezia)

23. Difesa dell'insula di Rialto (Venezia) – solo progettazione

24. Difesa dei quartieri S. Giovanni e Tombola (Chioggia) 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia


25. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte in Accordo di programma con il Comune di Chioggia: San Domenico 1° e 2° stralcio, ponte Vigo, ponte Lungo e Lombardo interno

26. Difesa dell'isola dell'Unione e Buon Castello (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia


27. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle stazioni mareografiche nella laguna di Venezia

Attività da avviare

1. Prosecuzione della sistemazione delle rive lato laguna lungo l'isola di Lido
2. Completamento dell'intervento nella zona Malamocco – Alberoni a Lido
3. Completamento sistemazione marginamenti a Pellestrina
4. Prosecuzione rive e marginamenti nella gronda lagunare (zona Canal Salso, Forte Marghera, San Giuliano)
5. Completamento della difesa degli abitati insulari (S. Erasmo, Murano)
6. Prosecuzione della sistemazione di rive e marginamenti del centro storico di Venezia
7. Sistemazione sponde, ed edifici prospicienti, all'Arsenale di Venezia
8. Prosecuzione della difesa del centro storico di Chioggia



DIFESA LOCALE DALLE ACQUE MEDIO-ALTE
ATTIVITA' ULTIMATE E IN CORSO



Protezione dell'abitato di San Pietro in Volta dalle acque alte

Obiettivi specifici
Ridurre la frequenza degli allagamenti; contrastare il dissesto delle rive; proteggere dal moto ondoso


Interventi principali
Ristrutturazione e rialzo delle rive e realizzazione di diaframmi strutturali antifiltrazione (1,8 km)


In basso: un tratto di riva a interventi ultimati

Nella pagina seguente: un tratto di riva prima e dopo i lavori










Chioggia
Ristrutturazione e rialzo delle rive dell'isola dell'Unione

Obiettivi specifici
Ridurre la frequenza degli allagamenti; contrastare il dissesto delle rive; ridefinire il bordo dell'isola con opere di sponda attrezzate

Interventi principali
Realizzazione di 750 m di rive lungo le sponde sud, est e ovest dell'isola; predisposizione di un marciapiede e di una pista ciclabile lungo il nuovo marginamento

In basso: un tratto delle rive nuove





Lo stesso tratto di riva prima e dopo i lavori